

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR-W 2- d.1 25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 623*1.5 | m ² m ² | 934.500 | |
| | | | | RAZEM | 934.500 |
| 2 | KNR-W 2- d.1 25 0308-02 | Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie 44.0*2.0 | m ² m ² | 88.000 | |
| | | | | RAZEM | 88.000 |
| 3 | KNR AT-06 d.1 0101-02 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku II 10.96+4.0 | t t | 14.960 | |
| | | | | RAZEM | 14.960 |
| 4 | KNR-W 4- d.1 01 0109-15 analogia | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 1 km 4.98 | m ³ m ³ | 4.980 | |
| | | | | RAZEM | 4.980 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0108-16 analogia | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 4.98 | m ³ m ³ | 4.980 | |
| | | | | RAZEM | 4.980 |
| 6 | KNR-W 2- d.1 01 0102-01 | Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 200 | szt. szt. | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 7 | KNR-W 2- d.1 25 0317-02 analogia | Furtki wejściowe - rozebranie 3 | m ² m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 8 | KNR 2-25 d.1 0315-02 analogia | Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie 4.3*1.5 | m ² m ² | 6.450 | |
| | | | | RAZEM | 6.450 |
| 2 | | Roboty montażowe | | | |
| 9 | KNR-W 2- d.2 25 0307-01 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 662.3*1.8 | m ² m ² | 1192.140 | |
| | | | | RAZEM | 1192.140 |
| 10 | KNR-W 2- d.2 02 1808-08 | Wrota z furtkami wysokości 1.8 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR 2-23 d.2 0402-04 analogia | Furtka o wym. 120x200 cm kuta 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR 2-01 d.2 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 2554 | m ² m ² | 2554.000 | |
| | | | | RAZEM | 2554.000 |