


# FRAGMENT PRZEKROJU CHARAKTERYSTYCZNEGO POPRZECZNEGO C-C



krawężnik niski  
8x20cm

nawierzchnia asfaltowa gr. 5cm

kruszywo łamane sortowane fr. 0-4mm gr. 4cm  
z mączką kamienną - zagęszczoną mechanicznie  
z wymaganymi spadkami

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  
fr. 4-31.5mm gr. 15cm po zagęszczeniu

podsypka pisakowa 15cm (po zagęszczeniu)

grunt rodzimy

B

**BAKBUD S.C.** A.Czyż, K.Seweryn  
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax (032) 42 47 105

Obiekt: Remont - modernizacja alejki i skwerku między ul. Raciborską i Kotucza w dzielnicy Smolna w Rybniku  
44-210 Rybnik, ul. Raciborska,  
parcela nr 4610/56, 3614/56, 2001/56, 2002/56,

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku  
ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

**PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY C-C**

Projektanci:

mgr inż. Katarzyna SEWERYN

Branża:  
**BUD.**

Rys. nr:  
**04**

Skala:  
**1:25**

Data:  
lipiec  
2014