


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY IV-IV



Betonowa kostka brukowa	- gr. 8cm
Podsypka piaskowo cementowa	- gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm)	- gr. 15cm
Warstwa filtracyjna z piasku	- gr. 10cm

Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak

Temat: Zieleniec im. R. Biegeszowej przy ul. Chrobrego

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod lasem 64

Data:
Marzec 2015

Temat rysunku: Przekrój konstrukcyjny IV-IV

rysunek nr :
5

Skala:
1:20

Projektant: