


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II-II



| | |
|--|------------|
| Betonowa kostka brukowa | - gr. 8cm |
| Podsypka piaskowo cementowa | - gr. 3cm |
| Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) | - gr. 15cm |
| Warstwa filtracyjna z piasku | - gr. 10cm |

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława betonowa z oporem

Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak

Temat: Zieloniec im. R. Biegeszowej przy ul. Chrobrego

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod lasem 64

Data:
Marzec 2015

Temat rysunku: Przekrój konstrukcyjny II-II

rysunek nr :
3

Skala:
1:20

Projektant: