


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I-I



Betonowa kostka brukowa	- gr. 8cm
Podsypka piaskowo cementowa	- gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm)	- gr. 23cm
Warstwa filtracyjna z piasku	- gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława betonowa z oporem

Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak

Temat: Modernizacja ścieżek na Cmentarzu Komunalnym
w Boguszowicach Starych przy ul. Zadumy

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod lasem 64

Data:
Lipiec 2017

Temat rysunku: Przekrój konstrukcyjny I-I

rysunek nr :

2

Skala:

1:20

Projektant: