



Przekrój AA




1	
8cm	kostka brukowa typu Holland
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego, łamanego, niesortowanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie do $I_s = 0,97$
10cm	warstwa piasku średnioziarnistego lub pospółki zageszczona do $I_s = 0,95$
	grunt rodzimy
Σ 36cm	

Przekrój BB



2	
8cm	kostka brukowa typu Holland
4cm	podsyпка cementowo-piaskowa
20cm	ława betonowa C12/15
	warstwy nasypowe. stabilizowane mechanicznie do $I_s > 0,97$
Σ 32cm	



nr rysunku:	Z 2	PRZEKROJE KONST. NAWIERZCHNI	plus8.pl architekt
faza projektu / branża:		PROJEKT TECHNICZNY	© prawa autorskie zastrzeżone
skala:	1:25	Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik	'plus8.pl Architekci' s.c. Ł. Pluta, R. Seemann 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 www.plus8.pl pluta@plus8.pl 512 207 056
data:	wrzesień 2017	Remont ścieżek pieszych w Parku "Górnika" zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w Rybniku. dzielnica Chwałowice	
opracował:		mgr inż. arch. Ł. PLUTA	