

		Kosztorysowanie FORTE 7.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Nazwa Firmy		
Zagospodarowanie skarpy przy RCK ul. Saint Vallier oraz prace pielęgnacyjne przy drzewach na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Śl przy ul.Kościuszki- usługi ogrodnicze CPV 77300000-3		
	Identyfikator kosztorysu: TZR SKARPA TRAWNIK	

W1 Przedmiar robót		wyk.dn.2006-11-02	str. 1
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Prace ziemne oraz obsada materiałem roślinnym		
10	KNR 2-01 211-7-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III	m3	80,00
20	KNR 2-01 214-3-1 DODATEK - nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II na odl. 2km = 4odc. ilość j.w [R=3;M=3;S=3]	m3	80,00
30	KNR 2-21 213-3-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2, gr.warstwy 2 cm	ha	0,20
40	KNR 2-21 213-2-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, dodatek za każdy następny 1 cm gr.warstwy na gr. 4cm [R=2;M=2;S=2]	ha	0,20
50	KNR 2-21 304-5-1 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat.I-II z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m	szt	110,00
60	KNR 2-21 325-5-1 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.7 m	szt	21,00
70	1-1-1 Rozkładanie agrowłókniny - robocizna	godz.	16,00
80	1-1-1 Agrowłóknina - materiał	m2	200,00
90	KNR 2-21 209-3-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie kory na skarpach o nachyleniu do 1:2, gr.warstwy 2 cm	ha	0,02
100	KNR 2-21 209-4-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie kory na skarpach o nachyleniu do 1:2, dodatek za każdy następny 1 cm na gr 2cm [R=2;M=2;S=2]	ha	0,02
2	Zakładanie trawników na skarpie przy RCK		
110	KNR 2-21 408-4-1 [R=0,955] Wykonanie trawnikow darniowaniem pełnym na skarpach o nachyleniu do 1:2, z nawożeniem	m2	1 800,00
3	Prace pielęgnacyjne przy drzewach na terenie Zespołu Szkół im.Powstańców. w Rybniku przy ul. Kościuszki		
120	KNR 2-21 104-6-1 [R=0,955] Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni pow.41 cm	szt	6,00
130	1-1-1 Podnośnik montażowy potrzebny przy pracach pielęgnacyjnych drzew	godz	6,00
140	1-0-1 Zrębkowanie gałęzi	godz	6,00

W1 Przedmiar robót		wyk.dn.2006-11-02	str. 2
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 2-21 101-4-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek zrąbek wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	m3	4,50
160	KNR 2-21 101-5-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek zrąbek - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km [R=8;M=8;S=8]	m3	4,50
170	1-1-1 Podnośnik montażowy potrzebny przy pracach pielęgnacyjnych drzew	godz	8,00
180	KNR 2-21 104-5-1 [R=0,955] Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm	szt	11,00
190	1-1-1 Zrębkowanie gałęzi	godz	6,00
200	KNR 2-21 101-4-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek zrąbek - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	m3	4,00
210	KNR 2-21 101-5-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek zrąbek - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km [R=8;M=8;S=8]	m3	4,00
220	KNR 2-21 104-4-1 [R=0,955] Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt	5,00
230	1-1-1Podnośnik montażowy Podnośnik montażowy	godz	5,00
240	1-1-1Zrębkowanie gałęzi Zrębkowanie gałęzi	godz	1,00
250	KNR 2-21 101-4-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek zrąbek - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	m3	1,50
260	KNR 2-21 101-5-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek zrąbek - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km [R=8;M=8;S=8]	m3	1,50
----- Koniec wydruku -----			