


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II-II



Błoczki betonowe	- gr. 12cm
Podsypka piaskowo cementowa	- gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-63mm)	- gr. 25cm
Warstwa filtracyjna z piasku	- gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa z oprem C12/15

Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak

Temat: Droga wewnętrzna i ścieżka na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rudzkiej 70b.

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod lasem 64

Data:
Marzec 2015

Temat rysunku: Przekrój konstrukcyjny II-II

rysunek nr :
3

Skala:
1:20

Projektant: