


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I-I



Błoczki betonowe	- gr. 12cm
Podsypka piaskowo cementowa	- gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego ( 0-31,5mm)	- gr. 15cm
Warstwa filtracyjna z piasku	- gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa z oprem C12/15

**Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak**

**Temat:** Droga wewnętrzna na Cmentarzu Komunalnym dzielnicy Boguszowice Stare ul. Zadumy.

**Inwestor:** Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod lasem 64

Data:  
Marzec 2015

**Temat rysunku:** Przekrój konstrukcyjny I-I

rysunek nr :  
2

Skala:  
1:20

**Projektant:**