


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II-II



Betonowa kostka brukowa	- gr. 8cm
Podsyпка piaskowo cementowa	- gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm)	- gr. 15cm
Warstwa filtracyjna z piasku	- gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława betonowa z oporem

Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak

Temat: Droga wewnętrzna na Cmentarzu Komunalnym dzielnicy
Boguszowice Stare ul. Zadumy.

Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod lasem 64

Data:
Marzec 2015

Temat rysunku: Przekrój konstrukcyjny II-II

rysunek nr :
3

Skala:
1:20

Projektant: