



PRZEKRÓJ I-I

skala 1:25




PRZEKRÓJ II-II

skala 1:25



DETAL A


skala 1:20



płyta betonowa 40x120 cm
kolor antracyt

DETAL B

skala 1:20



płyta betonowa 20x120 cm
kolor popielaty

3	
10cm	płyta betonowa 40x120 cm kolor antracyt
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15cm	podbudowa z kruszywa naturalnego, łamanego, niesortowanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie do Is = 0,97
10cm	warstwa piasku średnioziarnistego lub pospółki zageszczona do Is = 0,95
	grunt rodzimy

nr rysunku:	Z 11	Detale A i B, przekrój I-I, przekrój II-II	plus8.pl architekci
faza projektu / branża:		PROJEKT TECHNICZNY	© prawa autorskie zastrzeżone
skala:	1:25	Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik	'plus8.pl Architekci' s.c. Ł. Pluta, R. Seemann 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 www.plus8.pl pluta@plus8.pl 512 207 056
data:	wrzesień 2017	Projekt zagospodarowania placu przy ul. 1-go Maja w Rybniku, dzielnica Chwałowice	
opracował:		mgr inż. arch. Ł. PLUTA	
opracował:		inż. arch. N. Sikora	