

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
		150	szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR-W 2- 25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet. - rozebranie	m ²		
		398.2*2.0	m ²	796.400	
				RAZEM	796.400
3	KNR-W 2- 25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet. - budowa	m ²		
		398.2*2.0	m ²	796.400	
				RAZEM	796.400
4	KNR-W 4- 01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (398.2*2.0)*0.05	m ³		
			m ³	39.820	
				RAZEM	39.820
5	KNR-W 4- 01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6 (398.2*2.0)*0.05	m ³		
			m ³	39.820	
				RAZEM	39.820
6	KNR-W 4- 01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 398.2*2.0	m ²		
			m ²	796.400	
				RAZEM	796.400