

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| PRZYGOTOWANIE TERENU POD KWATERĘ POLA URNOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W RYBNIKU | | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.063 | km km | 0.063 | |
| | | | | RAZEM | 0.063 |
| 2 | KNR 2-21 0217-04 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) 858.6*0.15 | m ³ m ³ | 128.790 | |
| | | | | RAZEM | 128.790 |
| 3 | KNNR 1 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wykonanie koryta drogowego o gł 21cm (32.03+16.16)*0.21 | m ³ m ³ | 10.120 | |
| | | | | RAZEM | 10.120 |
| 4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 320.18 | m m | 320.180 | |
| | | | | RAZEM | 320.180 |
| 5 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15.37 | m ³ m ³ | 15.370 | |
| | | | | RAZEM | 15.370 |
| 6 | KNNR 6 0106-03 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 37.99 | m ² m ² | 37.990 | |
| | | | | RAZEM | 37.990 |
| 7 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 37.99 | m ² m ² | 37.990 | |
| | | | | RAZEM | 37.990 |
| 8 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przez analogię 37.99 | m ² m ² | 37.990 | |
| | | | | RAZEM | 37.990 |
| 9 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 24.59 | m ³ m ³ | 24.590 | |
| | | | | RAZEM | 24.590 |
| 10 | kalk. własna | Kora do obsypki 8.20 | m ³ m ³ | 8.200 | |
| | | | | RAZEM | 8.200 |
| 11 | kalk. własna | Obasadzenie żywopłotem niskim 600 | szt szt | 600.000 | |
| | | | | RAZEM | 600.000 |
| 12 | kalk. własna | Nawierzchnie żwirowe,warstwa jezdni dolna,rościelenie ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm przedmiar = 656,65 m ² 656.65 | m ² m ² | 656.650 | |
| | | | | RAZEM | 656.650 |