


## PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I-I



Betonowa kostka brukowa	- gr. 8cm
Podsypka piaskowo cementowa	- gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego ( 0-31,5mm)	- gr. 15cm
Warstwa filtracyjna z piasku	- gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm  
Ława betonowa z oporem

Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak

**Temat:** Modernizacja ścieżekna cmentarzu  
komunalnym w Rybniku przy ul. Rudzka 70 b

**Inwestor:** Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod lasem 64

Data:  
czerwiec 2019

**Temat rysunku:** Przekrój konstrukcyjny I-I

rysunek nr :  
2

Skala:  
1:20

**Opracował:**