

Renowacja wyspy ronda "Powstańców Śląskich wraz z nawodnieniem

Identyfikator kosztorysu: RENOWACJA TRAWNIKA NA RONDZIE
POWSTAŃCÓW

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2019-06-17 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Zakładanie trawnika		
1	KNR 2-01 240-1-1 <zdjęcie warstwy darni> Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km lub na odkład - ładowarki kołowe o poj.łyżki 2.50 m3, kat.gruntu I-II 390*0,1	m3	39,00
			39,00
2	KNR 2-01 214-3-1 <dodatek za km>Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II na odległość 7km=7odc. [R=7;M=7;S=7;T=7] 39	m3	39,00
			39,00
3	KNR 2-01 213-3-1 <ANAL>Dowóz ziemi -Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1.0 km - koparki chwytakowe o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III 390*0,3	m3	117,00
			117,00
4	KNR 2-01 214-3-1 <anal>DODATEK Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II na odl.2 km=4odc 390*0,3	m3	117,00
			117,00
5	KNR 2-21 211-3-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie mieszanki ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu do 1:2, gr.warstwy 2 cm 390/10000	ha	0,0390
			0,0390
6	KNR 2-21 211-4-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu do 1:2, dodatek za każdy następny 1 cm gr.warstwy [R=28;M=28;S=28] 390/10000	ha	0,0390
			0,0390
7	KNR 2-21 408-4-1 [R=0,955] Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na skarpach o nachyleniu do 1:2, z nawożeniem 390	m2	390,00
			390,00
8	K.Własna Demontaż systemu nawadniającego	godz	24,00
9	K.własna Założenie systemu nawadniającego	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----