

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1	ST-0		Roboty pomiarowe geodezyjne	kpl.		
d.1		kalk. własna				
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2			<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI ORAZ DOSTAWA I MONTAZ URZĄDZEN PLACÓW ZABAW</b>			
2	ST-2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.2				ha	0,069	
			0,0688		<b>RAZEM</b>	<b>0,069</b>
3	ST-2, d.2	KNR 2-01 0239-02 uwaga pod tablicą	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na odkład; grunt kat. III	m3		
			$102 * 0,15 + 67,2 * 0,5 + 367,5 * 0,3$	m3	159,150	
					<b>RAZEM</b>	<b>159,150</b>
4	ST-2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2				m	145,200	
			$84 + 36 + 25,2$		<b>RAZEM</b>	<b>145,200</b>
5	ST-2	KNR 2-31 0402-03 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m	m3		
d.2				m3	12,197	
			$(84 + 36 + 25,2) * 0,28 * 0,3$		<b>RAZEM</b>	<b>12,197</b>
6	ST-2	KNR 2-31 0407-03 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.2				m	145,200	
			$84 + 36 + 25,2$		<b>RAZEM</b>	<b>145,200</b>
7	ST-2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2				m2	67,500	
			67,5		<b>RAZEM</b>	<b>67,500</b>
8	ST-2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2				m2	435,000	
			$67,5 + 367,5$		<b>RAZEM</b>	<b>435,000</b>
9	ST-2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
d.2				m2	435,000	
			$67,5 + 367,5$		<b>RAZEM</b>	<b>435,000</b>
10	ST-2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
d.2				m2	67,200	
			67,2		<b>RAZEM</b>	<b>67,200</b>
11	ST-2	kalk. własna	Dostawa i montaż bezspoinowej nawierzchni EPDM i SBR zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST	m2		
d.2						

- 1 -

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			367,5	m2	367,500	
					RAZEM	367,500
12	ST-2 d.2	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m3		
			13	m3	13,000	
					RAZEM	13,000
13	ST-2 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń - PIASKOWNICA-palisada z impregnowanych palików o średnicy 12 cm, średnica koła zewnętrznego 8 m, średnica koła wewnętrznego 1 m z podłożem z agrowłókniny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
14	ST-2 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń - HUŚTAWKA WAHADŁOWA POJEDYŃCZA	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	ST-2 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń - HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA /TYPU BUJAK KONIK I PSZCZOŁA/	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
16	ST-2 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń - ZESTAW REKREACYJNY NP. "DOMEK RYBAKA"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17	ST-2 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń - ZESTAW REKREACYJNY NP. "DOMEK CZARODZIEJA"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	ST-2 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż elementów małej architektury - ŁAWKA	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
3			<b>PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I NASADZENIA</b>			
19	ST-3 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i rozładunek ziemi urodzajnej	m3		
			102 * 0,15	m3	15,300	
					RAZEM	15,300
20	ST-3 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
			102 * 0,15	m3	15,300	
					RAZEM	15,300
21	ST-3 d.3	KNR 2-21 0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
			0,0102	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
22	ST-3 d.3	KNR 2-21 0320-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów (buk czerwony 8-letni)	szt.		

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	ST-3 d.3	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów (grab)	szt.		
			132	szt.	132,000	
					RAZEM	132,000
24	ST-3 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i rozładunek i ułożenie warstwy kory pod zsadzonym żywoplotem	m2		
			60 * 0,3	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
4			<b>WZNOSZENIE OGRODZENIA</b>			
25	ST-4 d.4	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie placu zabaw	m		
			90	m	90,000	
					RAZEM	90,000
26	ST-4 d.4	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x140 cm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000